



JOUW

HUIS


SLIMMER.NL

CHECKLIST

Bij de uitvoering van
DUBBEL GLAS

Controleer tijdens de uitvoering samen met de uitvoerder de volgende punten:

- Komt het glas overeen met de omschrijving in de offerte?
Let op het merk en type glas, de opgegeven dikte en de isolatiewaarde.
- Hebben openslaande ramen en deuren goede tochtstrips?
- Zitten er geen krassen in het glas? Oppervlakkige krassen kunnen worden hersteld, bij diepe krassen moet het glas worden vervangen.
- Is het HR++ glas met de juiste zijde naar buiten geplaatst? Deze kant heeft meestal een sticker. Vraag de glaszetter dit goed te controleren!
- Zit er geen damp of dauw tussen het (drie)dubbele glas? In dat geval moet het glas worden vervangen.
- Is het bestaande kozijn niet beschadigd?
- Heeft het glas rondom voldoende ruimte (ca. 5 mm) en is het glas op stelblokjes geplaatst?
- Zijn de glaslatten in de grondverf gezet, voordat ze werden aangebracht?
- Is er rondom de beglazing voldoende kit aangebracht (dikte van ca. 5 mm) en is dit netjes (strak en glad) gedaan?
- Is alles netjes achtergelaten? Zijn afval en verpakkingsmateriaal opgeruimd?



**Indien van toepassing*

- Is het hang- en sluitwerk gecontroleerd? Sluiten alle ramen goed en gemakkelijk?

Na oplevering:

- Zijn alle delen van het kozijn en het raam dekkend bijgewerkt?
- Is het schilderwerk netjes uitgevoerd? Zijn gaatjes gestopt, zitten er geen 'lopers' in de verf en is de laklaag glad en zandvrij?

Meer informatie

Kijk op jouwhuissslimmer.nl of mail naar info@jouwhuissslimmer.nl