



JOUW

HUIS

SLIMMER.NL

CHECKLIST

Bij de uitvoering van
VLOERISOLATIE

Controleer tijdens de uitvoering samen met de uitvoerder de volgende punten:

- Komt het toegepaste isolatiemateriaal overeen met de omschrijving in de offerte? *Let op het merk en type isolatie, de opgegeven dikte en de isolatiewaarde.*
- Is de vloer aan de onderzijde volledig geïsoleerd en zijn geen delen overgeslagen?
- Is er voldoende ventilatie onder de vloer? Vooral bij een houten vloer is ventilatie noodzakelijk.
- Zijn de zogenaamde doorvoeringen in de vloer (bijvoorbeeld voor kabels) geïsoleerd?
- Is alles netjes achtergelaten? Zijn afval, verpakkingsmateriaal en isolatieresten opgeruimd?

**Indien van toepassing*

- Functioneren de bestaande kruipruimte-ventilatioeroosters (zichtbaar in de buitenmuur) nog?
- Is het kruipluik (toegang tot de kruipruimte) geïsoleerd en luchtdicht afgewerkt?

Meer informatie

Kijk op jouwhuislimmer.nl of mail naar info@jouwhuislimmer.nl